

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ЛДН"

М.В. Орлов



04. 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Профисатов С.В.

" " 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг Муниципального автономного учреждения "Ледовый дворец "Новокузнецк"

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес объекта	Арена Кузнецких металлургов им. Олега Короленко: 654005, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк, пр-кт.Строителей 24, Кассы: пр-кт.Строителей 24А		
2	Организация, осуществляющая управление	Муниципальное автономное учреждение "Ледовый дворец "Новокузнецк"		
3	Год постройки	пр-кт.Строителей 24 (1967г.) пр-кт.Строителей 24А (1984г.)		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "ЭнергоТранзит"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП1, ИТП2 (пр-кт Строителей, 24) и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	01.06.2025	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.1.1	Ревизия ИТП Кассы (пр-кт Строителей, 24А) и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	01.06.2025	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.2	Промывка системы отопления Арены Кузнецких металлургов им. Олега Короленко, ИТП1 и ИТП2. Системы отопления ИТП Кассы	04.06.2025	Ивлев В.С.	

2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	30.06.2025	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП1, ИТП2, ИТП Кассы (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	по необходимости	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	в течении 20 (двадцати) рабочих дней	Терентьев Е.В.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.07.2025	Терентьев Е.В., Ивлев В.С.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.06.2025	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.06.2026	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.06.2025	Ивлев В.С., Старченко Д.А.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Терентьев Е.В.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 31.05.2025	Терентьев Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	31.05.2025	Терентьев Е.В., Ивлев В.С.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	31.08.2025	Терентьев Е.В., Ивлев В.С.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	01.09.2025	Терентьев Е.В.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	10.09.2025	Терентьев Е.В.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025	Терентьев Е.В.	